

采 购 公 告

湖北光源水利电力股份有限公司 控制设备改造安装项目比价采购邀请函

根据湖北夷陵经济发展集团有限公司关于项目采购招标工作有关事项的通知及夷陵区财政局《关于进一步加强限额标准以下小型项目采购管理的通知》规定，采购人湖北光源水利电力股份有限公司就湖北光源公司控制设备改造安装项目进行比价采购，现邀请合格供应商前来报价。

一、采购项目编号：HBGYXMBCG202204

二、采购项目名称：湖北光源公司控制设备改造安装项目

三、采购项目最高限价（原预算是采用 9%增值税专票，现采用普票，招标限制价作相应调整）： 34.5 万元，大写：人民币叁拾肆万伍仟元整。

四、采购需求

C 、工程采购

（一）项目概况

湖北光源公司控制设备改造安装项目地点分别位于乐天溪镇沙坪一级电站、大米山电站、古城一、二级电站及樟村坪镇谭家河电站。主要是对沙坪一级电站智能设备及沙一等 5 座电站 13 台套调速器设备进行安装。

（二）采购内容（工程量清单附后）

（三）商务及技术要求

1. 工期要求：1 年。

2. 工程质量要求：达到国家现行工程验收规范合格等级标准。

3. 工程安全要求：避免发生重大安全事故。

4. 报价：工程量清单。

5. 验收规范要求：高压柜、低压柜安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149-90）、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》（GBJ50171-92）的规定进行。

工艺流程：设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。

6. 质量保证期：从验收投运开始一年。

7. 支付方式：合同签订一星期内支付合同款的 40%；沙坪一级站智能设备及沙一调速器安装完毕，验收投运，支付合同款的 30%；工程全部完工，验收投运，经审计后支付余款。

8. 发票要求：提供劳务施工普通发票。

五、优惠政策：/

六、供应商资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 从未发生过拖欠农民工工资事件，具有良好的信誉及口碑。
4. 具有电力施工或者机电安装经营范围的公司。
5. 具有对该项目的质量承诺书。

七、比价采购邀请函获取方式

1. 比价邀请函（电子文件）免费获取。
2. 比价邀请函（电子文件）获取媒介：凡合格供应商有意参与应答者于 2022 年 1 月 24 日登陆湖北光源水利电力股份有限公司网站（<http://www.hbgy.com.cn/>）新闻资讯-公示公告栏自行下载采购文件。

八、响应文件递交截止时间和递交地点

1. 响应文件递交截止时间：2022 年 1 月 28 日 9 时之前。
2. 响应文件递交地址：宜昌市夷陵区东城城乡统筹实验区鄢家河村三组湖北光源水利电力股份有限公司五楼项目办，联系人：朱应香 联系电话：13997741225 。请将纸质响应文件密封递交，逾期送达的或者未送达到指定地点的不予受理。
3. 响应文件包括报价表、授权委托书、资格审查文件等。
4. 响应文件的编制
 - 1) 供应商的响应文件均按明标编制。响应文件应连续编页（目录和封底除外）。

2) 纸质响应文件须加盖报价单位公章，并由法定代表人或经正式授权的代表签字，如为授权代表签字，其法定代表人授权书应附在响应文件中，否则视为无效响应文件。

九、报价文件评审时间和地点、评审方法

1. 评审时间： 2022 年 1 月 28 日。

2. 评审地点：湖北光源水利电力股份有限公司

3. 评审方法：采购人确定 3 人以上单数比价小组，比价小组对供应商进行资格和符合性审查；比价小组在通过资格审查的响应供应商中推荐报价最低的供应商为成交供应商。响应供应商不足三家或者通过资格审查的供应商不足三家，应重新采购。

十、联系方式

采购人：湖北光源水利电力股份有限公司

联系人：朱应香

联系电话：13997741225

联系地址：宜昌市夷陵区东城城乡统筹实验区鄢家河村三组湖北光源水利电力股份有限公司

附件：报价文件格式

湖北光源水利电力股份有限公司

2022 年 1 月 21 日



附件 1

响应文件格式

项目

响应文件

项目编号：_____

项目名称：_____

报价单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

商 务 文 件 组 成

目 录

1. 报价一览表；
2. 分项报价表；
3. 项目简易施工方案；
4. 法定代表人授权书；
5. 质量承诺书；
6. 资格证明文件；

附件 2

评 审 报 告

_____:

比价小组受单位委托，就_____项目
(项目编号: _____) 进行了评审，现将本次评审
情况报告如下:

一、采购项目公告发布时间:

二、采购公告发布媒体:

三、评审时间:

四、评审地点:

五、评审情况及说明:

比价小组从合格的供应商中按报价由低到高的顺序推
荐 3 家候选供应商如下:

序号	单位名称	报价
1		
2		
3		

六、比价小组意见:

比价小组成员签字:

附件 3

成 交 通 知 书

_____:

我单位成立比价小组就_____项目
(项目编号: _____) 进行了评审, 我单位确认
贵公司为本项目的成交供应商, 成交金额为人民
币_____。

请贵公司接此通知书后在三十日内与我单位签订合同,
并按照采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知。

采购人:

联系人:

联系电话:

湖北光源水利电力股份有限公司

____年____月____日

湖北光源公司控制设备改造安装工程报价表



标段：沙坪一级站智

能设备改造安装工程

工程名称：湖北光源公司控制设备改造安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中 暂估价
	沙坪一级电站 智能设备改造 安装工程						
	一、设备拆除 劳务						
1	机组LCU屏拆除	机组LCU屏拆除 800*600	台	4			
2	励磁屏拆除	励磁屏拆除 800*600	台	4			
3	低压动力屏拆 除	低压动力屏拆除 800*600	台	1			
4	直流屏拆除	直流屏拆除 800*600	台	2			
5	机组保护屏拆 除	机组保护屏拆除	台	2			
6	主变线路保护 屏拆除	主变线路保护屏拆除	台	1			
7	公用屏拆除	公用屏拆除	台	1			
8	控制电缆拆除	8*1.5控制电缆拆除，拆除后部分 利旧	m	2500			
9	控制电缆拆除	4*2.5控制电缆拆除，拆除后部分 利旧	m	2500			
10	控制电缆拆除	4*1.5控制电缆拆除，拆除后部分 利旧	m	2500			
11	控制电缆拆除	2*1.5控制电缆拆除，拆除后部分 利旧	m	2500			
12	动力电缆拆除	400伏动力电缆拆除 VLV3*50+1*16	m	120			
13	10KV电流互感 器拆除	LGJ-10羊角式电流互感器拆除，拆 除后利旧	台	4			
	分部小计						
	二、设备安装 劳务						
14	智能控制屏	智能控制屏，800*800*2260，主材 甲供	台	4			
15	交流双电源切 换屏	交流双电源切换屏， 800*800*2260，主材甲供	台	2			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

湖北光源公司控制设备改造安装工程报价表



标段：沙坪一级站智能设备改造安装工程

第 2 页 共 8 页

工程名称：湖北光源公司控制设备改造安装工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中 暂估价
16	直流屏	直流屏，800*800*2260，主材甲供	台	2			
17	计量屏	计量屏，800*800*2260，主材甲供	台	1			
18	公用LCU屏	公用LCU屏，800*800*2260，主材甲供	台	1			
19	主变线路保护屏	主变线路保护屏，800*800*2260，主材甲供	台	1			
20	自动调节励磁屏	自动调节励磁屏，利旧移位安装	台	4			
21	控制电缆	控制电缆KVVP8*1.5，室内，主材甲供	m	2000			
22	控制电缆	控制电缆KVVP4*2.5，室内，主材甲供	m	2000			
23	控制电缆	控制电缆KVVP4*1.5，室内，主材甲供	m	2000			
24	控制电缆	控制电缆KVVP2*1.5，室内，主材甲供	m	2000			
25	电力电缆	电力电缆VLV-0.4kV-3*50+1*16，室内，电缆沟内敷设，主材甲供	m	150			
26	电流互感器	电流互感器LGJ-10KV羊角式，200/5A，0.5/10P10，室内，利旧	台	4			
27	电力电缆	高压电缆YJLV3*90，室内，电缆沟内敷设，主材甲供	m	250			
28	控制电缆头	控制电缆头KVVP4*2.5	个	200			
29	控制电缆头	控制电缆头KVVP4*1.5	个	200			
30	控制电缆头	控制电缆头KVVP8*1.5	个	200			
31	控制电缆头	控制电缆头KVVP2*1.5	个	200			
32	电力电缆头	10kv电缆终端头YJLV3*90，室内热缩，主材甲供	个	8			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

湖北光源公司控制设备改造安装工程报价表

工程名称：湖北光源公司控制设备改造安装工程

标段：沙坪一级站智能设备改造安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中 暂估价
33	配线	配线BLV50, 400V, 电缆沟内敷设, 主材甲供	m	450			
34	配线	配线BLV16, 400V, 电缆沟内敷设, 主材甲供	m	150			
35	电力电缆	电力电缆VV-1*120, 室内, 电缆沟内敷设, 主材甲供	m	200			
36	电缆沟盖板边框制安	L50*5镀锌角铁镶边, 原电缆沟边修型, 砂浆填缝, 主材甲供	m	150			
37	铁构件	设备基础构架及电缆构架制作安装, 100*50镀锌槽钢200kg, L30x5镀锌角铁200kg, -60*6镀锌扁铁200kg, 主材甲供	kg	600			
38	发电机排风道改造	1. 发电机排风道改造, 含内排孔封堵, 间隙封堵, 下排开孔等所有费用包干。	台	4			
39	压力仪表	LD-YLS50数字压力表, 主材甲供	台	4			
40	物位检测仪表	油位表, 主材甲供	台	12			
41	流量仪表	流量计, 主材甲供	台	8			
	分部小计						
	三、零星土建工程						
42	实心砖墙	24水泥标砖墙, 带双面粉刷, 风道砌筑	m3	89.6			
43	块料墙面	600*600釉面砖贴面, 风道局部贴砖	m2	60.48			
44	混凝土构件拆除	C25地面混凝土开挖基坑, 机械钻孔带电镐人工开挖	m3	8			
45	外脚手架	外墙脚手架	m2	89.6			
46	凿（压）槽	C25地面混凝土开挖电缆沟槽, 0.1*0.1米沟槽	m	30			
	分部小计						
	合 计						

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

北光源公司控

调速器安装工程

第 4 页 共 8 页

工程名称: 湖北光源公司控制设备改造安装工程

北光源公司控

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

光源公司控制

标段：大米山电站调速器安装工程

第5页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

调速器安装工程

工程名称: 湖北光源公司控制设备改造安装工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

北光源公司控

调速器安装工程

第 7 页 共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

比光源公司控制
公司控制设备改造安装工程
项目特征描述

第 8 页 共 8 页

速器安装工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。